

**嘉兴致信精密零部件股份有限公司原规模年产轴承 1000 万套，汽车门铰链 1500 万套，机器人关节衬套 500 万套搬迁项目
竣工环境保护验收意见**

2025年1月17日，嘉兴致信精密零部件股份有限公司根据《嘉兴致信精密零部件股份有限公司原规模年产轴承1000万套，汽车门铰链1500万套，机器人关节衬套500万套搬迁项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目污染物达标排放分析报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

嘉兴致信精密零部件股份有限公司成立于2017年11月，位于嘉善县干窑镇临江路138号，购置嘉善万洋众创城开发股份有限公司2幢东侧部分厂房2601.86平米实施生产；项目总投资2000万元，实施后形成年产轴承1000万套，汽车门铰链1500万套，机器人关节衬套500万套的生产能力。目前，所有生产设备均已购置，建成产能为年产轴承1000万套，汽车门铰链1500万套，机器人关节衬套500万套，本次验收为整体验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年3月，企业委托杭州忠信环保科技有限公司编制了《嘉兴致信精密零部件股份有限公司原规模年产轴承 1000 万套，汽车门铰链 1500 万套，机器人关节衬套 500 万套搬迁项目环境影响报告表》，2024年3月21日，嘉兴市生态环境局（嘉善）以审批文号“嘉环（善）建〔2024〕37号”文件对项目环境影响报告表进行了批复。

本项目于2024年4月开工建设，2024年7月全部建设完成，全部投入生产。本次验收为整体验收。项目已建成的主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

企业于2024年5月5日进行了排污许可登记，登记内容已包含本项目排污内容，编号为：91330421MA2B8JYM28001Y。

（三）投资情况

本项目实际总投资 2000 万元，其中环保投资 30 万。

（四）验收范围

本次验收范围为嘉兴致信精密零部件股份有限公司原规模年产轴承 1000 万套，汽车门铰链 1500 万套，机器人关节衬套 500 万套搬迁项目主体工程及配套的环境保护设

施/措施，为整体验收。

二、工程变更情况

根据现场踏勘情况，对照环评审批建设情况，本项目建设性质、建设规模、建设地点、生产工艺、废气污染防治措施等与环评及批复一致，均未构成重大变动。

三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工环保验收监测报告及现场检查，该项目废水、废气、噪声及固废环境保护设施建设情况如下：

（一）废水

项目实行清污分流、雨污分流；。抛光废水经厂区污水处理设施混凝沉淀处理后全部回用，不外排。定期更换后的抛光废液作为危废处理；生活污水经化粪池处理后纳入污水管网，最终经嘉善县大地污水处理工程有限公司东部净水厂处理达标后排放。

（二）废气

项目倒角废气于车间内沉降，无组织排放。抛光废气经集气罩收集后经布袋除尘装置处理后通过 20m 高排气筒排放。车间内设有通风设。

（三）噪声

项目主要噪声源为各类设备运行过程中的机械噪声。企业优先选用低噪声设备；对高噪声设备及风机设有减震、隔震措施；日常对设备进行维护和保养；生产时关闭门窗等措施来降低噪声污染。

（四）固废

项目固废主要为一般废包装材料、金属边角料、废磨料、废纤维轮、集尘灰、废布袋、废品、生活垃圾、废机油、废液压油、废切削液、含油金属屑、含油抹布及手套、抛光废水、废油、污泥、废油桶和废包装桶。

一般固废为一般废包装材料、金属边角料、废磨料、废纤维轮、集尘灰、废布袋和废品，放置于一般固废贮存场所，收集后外卖综合利用。

生活垃圾放置于垃圾桶内，由环卫部门定期清运。

危险废物为废机油、废液压油、废切削液、含油金属屑、含油抹布及手套、抛光废水、废油、污泥、废油桶和废包装桶，放置于危废仓库内，委托湖州威能环境服务有限公司进行处置。

企业已基本按照规定建设了危险废物暂存场所、一般固废贮存场所，分类收集各类固废。项目危险废物暂存场所采取了相应的防风、防雨、防渗和防流失等措施，设

有标识标牌；一般固废贮存场所已采取了相应的防雨、防晒、防风等措施。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业已经具备一定的环境风险防范及应急措施，并配备了一定的应急物资。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

项目环境影响报告表及主管部门审批意见中对其他环保设施无要求。

四、环境保护设施调试效果

嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2024年10月22日、10月23日对本项目现场进行现场监测和环境管理检查，在此基础上编写了监测报告。主要结论如下：

1、废水

验收监测期间，企业废水总排口污染物 pH 值、化学需氧量、石油类和悬浮物浓度日均值（范围）低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准，氨氮浓度日均值均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB 33/887-2013）表 1 排放限值。

2、废气

验收监测期间，企业 DA001 出口污染物颗粒物浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 新污染源二级标准。

厂界污染物非甲烷总烃、颗粒物浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织监控浓度限值。

厂区内无组织监控点污染物非甲烷总烃浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值中的特别排放限值。

3、噪声

验收监测期间，厂界四周昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准要求。

4、固废

企业已按照规定建设了危险废物暂存场所、一般固废贮存场所，分类收集各类固废。项目危险废物暂存场所采取了相应的防风、防雨、防渗和防流失等措施，设有标识标牌；一般固废贮存场所已采取了相应的防雨、防晒、防风等措施。

企业一般固废为一般废包装材料、金属边角料、废磨料、废纤维轮、集尘灰、废布袋和废品，放置于一般固废贮存场所，收集后外卖综合利用。生活垃圾放置于垃圾桶内，由环卫部门定期清运。危险废物为废机油、废液压油、废切削液、含油金属屑、含油抹布及手套、抛光废水、废油、污泥、废油桶和废包装桶，放置于危废仓库内，委托湖州威能环境服务有限公司进行处置。

5、总量控制

根据验收监测报告，本项目污染物排放量满足总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据调试运行情况，本项目废水、废气、噪声及固废等环保设施均能正常运行。项目竣工验收期间废水、废气、噪声等监测数据能达到相关排放标准；本项目环境保护设施建设及排放基本落实了环评及批复要求，未对周边环境造成明显的影响。

六、验收结论

经检查，嘉兴致信精密零部件股份有限公司原规模年产轴承 1000 万套，汽车门铰链 1500 万套，机器人关节衬套 500 万套搬迁项目竣工环境保护验收环保手续齐全，基本落实了环评报告和审批意见的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，废水、废气、噪声及固废等各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、验收人员信息

详见会议签到表。

嘉兴致信精密零部件股份有限公司

2025 年 1 月 17 日



嘉兴致信精密零部件股份有限公司原规模年产轴承 1000 万套，汽车门铰链 1500 万套，机器人关节衬套 500 万套搬迁项目竣工环境保护验收评审会签到单

序号	姓名	单位	职务/职称	身份证号码	联系方式
1	陆志良	嘉兴致信精密零部件股份有限公司	总经理	330421196806131518	13867313830
2	陆伟伟	嘉兴致信精密零部件股份有限公司	副总经理	330421199505140019	15068399085
3	宋建明	嘉兴致信精密零部件股份有限公司	车间主任	330421196301011510	13615738767
4	钱开恩	嘉兴嘉卫拉利科技有限公司	工程师	330411199211054640	18758006280
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					